OFFERTA N°08 del 30/07/2024

Spett.le

INAF/IAPS ROMA

Via del fosso del cavaliere, 100

00133 ROMA

Alla cortese attenzione del sig.

OGGETTO: Offerta economica per installazione n. 1 gruppo frigorifero di processo :

Con riferimento alla vostra richiesta, Vi rimettiamo nostra migliore offerta per l'esecuzione del lavoro di seguito descritto c/o Vs sede:

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DELLE OPERE:

• Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigorifero AERMEC ANL041HAM con potenza frigorifera nominale di 9,7 KW, alimentazione elettrica 220V completo di pompa di circolazione e serbatoio di accumulo posata su basi antivibranti in gomma. € 4950+iva

• Trasporto del nuovo gruppo frigorifero (inclusa nel prezzo del GF)

• Fornitura e posa in opera di dispositivo di controllo condensazione per il corretto funzionamento a basse temperature esterne.€ 350+iva

• Fornitura e posa in opera di n.1 circolatore di rilancio e controllo portata acqua tecnica con relative chiusure.€ 900+iva

• Fornitura e posa in opera di tubazioni acqua di carico in multistrato a pressare stese in esterno dentro apposita canalina metallica, in interno staffate a muro e/o controsoffitto con annesse chiusure e filtro acqua. € 800+iva

• Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico con annesse chiusure per eventuale sostituzione. € 380+iva

• Fornitura e posa in opera di tubazioni per il collegamento della suddetta apparecchiatura, complete di chiusure a sfera, manometri, termometri ecc… il tutto per un corretto funzionamento alla regola dell'arte.€ 2600+iva

• Fornitura e posa in opera di stacco su anello acqua tecnica atto al raffreddamento di altro apparato senza circolatore ausiliario, opportunamente sezionato. €550+iva

• Fornitura e posa in opera di LT 50 circa di glicole assoluta per il riempimento dell'impianto e del serbatoio di riempimento una volta riempito l'impianto stesso. € 300+iva

• Fornitura e posa in opera di recinzione in ferro zincato con cancelletto chiudibile come da accordi in sede di sopralluogo. € 1820+iva

• Fornitura e posa in opera di foglio di lamiera zincata spessore 8/10 decimi di mm. posata sulla suddetta recinzione in ferro, atta alla separazione degli altri impianti. € 180,00+ iva

• Forometrie per passaggio tubazioni. € 200+ iva

• Piano di manutenzione programmata di n.3 interventi per i primi 3 anni nei quali si effettueranno pulizia filtri acqua, pulizia scambiatori ed organi meccanici di movimento, controllo pressioni funzionamento ed eventuali ripristini dello stesso. (incluso nel prezzo)

• Operazioni di carica e collaudo.

Prezzo a Corpo **€ 13.030,00+iva**

Modalità di pagamento: Saldo 30 gg. Data fattura fine mese

Validità offerta: 30 gg

AIR SISTEM s.r.l.
00158 Roma - Via Matteo Tondi, 22
Cod. Fisc. e P.IVA 10338251001

CELL. 347.0120397
E-MAIL mtroiani@hotmail.it

OFFERTA N°09 del 30/07/2024

Spett.le

INAF/IAPS ROMA
Via del fosso del cavaliere, 100
00133 ROMA
Alla cortese attenzione del sig.
Macculi Claudio

OGGETTO: Offerta economica per installazione n. 1 gruppo frigorifero di processo:

Spett.le INAF/IAPS ROMA

Con riferimento alla vostra richiesta, Vi rimettiamo nostra migliore offerta per l'esecuzione del lavoro di seguito descritto c/o Vs sede:

DESCRIZIONE DELLE FORNITURE E DELLE OPERE:

• Fornitura e posa in opera di nuovo gruppo frigorifero AERMEC ANL041HAM con potenza frigorifera nominale di 20,9 KW, alimentazione elettrica 400V completo di pompa di circolazione e serbatoio di accumulo posata su basi antivibranti in gomma. € 7380+iva

• Trasporto del nuovo gruppo frigorifero. (inclusa nel prezzo del GF)

• Fornitura e posa in opera di dispositivo di controllo condensazione per il corretto funzionamento a basse temperature esterne.€ 350+iva

• Fornitura e posa in opera di n.2 collettori di distribuzione acqua tecnica con relative chiusure e valvole di sfogo aria. € 800+iva

• Fornitura e posa in opera di n.2 circolatori di rilancio e controllo portata acqua tecnica con relative chiusure.€ 900+iva

• Fornitura e posa in opera di tubazioni acqua di carico in multistrato a pressare stese in esterno dentro apposita canalina metallica, in interno staffate a muro e/o controsoffitto con annesse chiusure e filtro acqua. € 800+iva

• Fornitura e posa in opera di gruppo di riempimento automatico con annesse chiusure per eventuale sostituzione. € 380+iva

• Fornitura e posa in opera di tubazioni per il collegamento della suddetta apparecchiatura, complete di chiusure a sfera, manometri, termometri ecc… il tutto per un corretto funzionamento alla regola dell'arte.€ 3000+iva

• Fornitura e posa in opera di stacco su anello acqua tecnica atto al raffreddamento di altro apparato senza circolatore ausiliario, opportunamente sezionato. €550+iva

• Fornitura e posa in opera di LT 50 circa di glicole assoluta per il riempimento dell'impianto e del serbatoio di riempimento una volta riempito l'impianto stesso. € 300+iva

• Fornitura e posa in opera di recinzione in ferro zincato con cancelletto chiudibile come da accordi in sede di sopralluogo. € 1820+iva

• Fornitura e posa in opera di foglio di lamiera zincata spessore 8/10 decimi di mm. posata sulla suddetta recinzione in ferro, atta alla separazione dli altri impianti. € 180+iva

• Forometrie per passaggio tubazioni € 200+iva

• Piano di manutenzione programmata di n.3 interventi per i primi 3 anni nei quali si effettueranno pulizia filtri acqua, pulizia scambiatori ed organi meccanici di movimento, controllo pressioni funzionamento ed eventuali ripristini dello stesso. (incluso nel prezzo)

• Operazioni di carica e collaudo.

Prezzo a corpo **€ 16'660,00 + iva**

Modalità pagamento: Saldo 30 gg data fattura fine mese

Validità offerta: 30 gg

AIR SISTEM s.r.l.
00158 Roma - Via Matteo Tondi, 22
Cod. Fisc. e P. IVA 10338251001