

Roma, lì 30/07/2025

Spett.le

Ns. Rif.: P.094.07.25

INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica
Via Fosso del Cavaliere, 100
00133 - Roma

Alla c.a. Dott. Paolo SOFFITTA

Oggetto: **RIFACIMENTO GF SYSTEM AIR SYSCROLL**

Con la presente Vi rimettiamo la ns. migliore offerta relativa alle lavorazioni in oggetto, stimata sulla base della ns. verifica in loco.

Certi che la ns. offerta sia di Vs. gradimento e dichiarandoci disponibili per qualsiasi chiarimento in merito, Vi rimettiamo in allegato la descrizione dei lavori da eseguire.

➤ **Sono esclusi dalla ns. offerta:**

- Energia elettrica di cantiere;
- Iva e quant'altro non espressamente menzionato;

➤ **Tempi di consegna:** 10/12 gg. da Vs. ordine;

➤ **Pagamenti:** da concordare;

Distinti Saluti



D.G.F. S.R.L.
Amministratore Unico
Franco

DESCRIZIONE LAVORI

- Distacco delle sonde entrata e uscita acqua;
- Fornitura e posa in opera di nr. 02 nuove sonde entrata e uscita acqua;
- Distacco della sonda temperatura aria esterna;
- Fornitura e posa in opera di nr. 01 nuova sonda di temperatura aria esterna;
- Accensione e prove di funzionamento.

IMPORTO TOTALE : € 1.350,00 (Iva Esclusa)

N.B. Soltanto dopo la sostituzione delle sonde e aver riacceso il gruppo sarà possibile verificare il perfetto funzionamento dello stesso.



D.G.F. s.r.l.
L'Amministratore Unico
Franco Gennaro